

別紙 2

利根川・江戸川の治水対策案概算事業費(本川関係)

(ハッ場ダム検証の開示資料より作成。ハッ場ダムを含む治水対策案を示す。)

整備項目	整備箇所	数量	事業費(百万円)
首都圏氾濫区域堤防強化対策			168,730
	利根川上流		138,403
	江戸川		30,327
築堤	(単位 km)	176.9	100,064
	利根川下流	19.3	2,171
	利根川上流	113.5	43,536
	江戸川	44.1	54,357
高潮堤防	(単位 km)		6,176
	江戸川	3.0	6,176
河道掘削	(単位 万m ³)	2833.3	290,009
	利根川下流	2461.6	271,387
	利根川上流	208.5	9,188
	江戸川	163.3	9,434
樹木伐採	(単位 万m ²)	97.0	6,420
	利根川下流	14.2	1,107
	利根川上流	47.0	2,538
	江戸川	35.7	2,775
浸透対策	(単位 km)	97.7	33,282
	利根川上流	71.0	25,980
	江戸川	26.7	7,301
遊水地			106,298
	稲戸井調節池		5,958
	田中調節池		13,283
	烏川内調節施設(玉村・上里)		87,056
構造物			36,613
	行徳可動堰		3,901
	江戸川水閘門		22,525
	江戸川分派対策		10,188
高規格堤防			8,192
	利根川下流		2,445
	江戸川		5,747
防災関係施設			9,007
ダム再編			2,031
	利根川ダム再編		2,031
ダム建設			68,100
	ハッ場ダム(治水の残事業費)		68,100
総計			834,922